ENT. PINO

CARTOFLEX

Devis N° 12303220

Le 21/03/2023

MOUV. PINO

Client : C0011641
V/Tel: 02 37 31 40 00 /02 45 26 03 38
V/Fax : 02 37 31 65 95
Email : -
Email contact : thomas.martinez@systech-ste.com

ENT. CONTACT

TEL. CONTACT

Commercial(e) : Olivier CORDA

SYSTECH
Monsieur Thomas MARTINEZ

6 ZA DE LA CROIX DE SAINT MATHIEU

28320 GALLARDON
FRANCE

Votre référence : DDP THO0289

USINAGE DE BOITIERS - FACES AVANT - TIROIRS

marquage par Gravure Laser ou Mécanique avec remplissage de peinture
découpe, perçage, fraisage, lamage, taraudage, usinage spécifique, pose d'inserts sertis
sur boitiers de votre fourniture type SCHROFF - ...

	Descriptif	Qté.	P.U. HT	Remise	Total HT
	Usinage sur Face-avant de votre fourniture et sur matière cartoflex valeur pièce à nous déclarer si assurance souhaitée				
	Pièce de Votre fourniture : Matière Aluminium et Acier Schroff				
	Matière Cartoflex : Aluminium anodisé 5005 Incolore				
	Usinage : suivant plans				
	Marquage par Gravure mécanique, suivant plan **coloris NOIR** par remplissage peinture en fond de gravure				
	Précision +- 0.1mm - rayon mini R1mm Fournir Plan côté Pdf et fichier vectorisé Dxf/Eps Délai indicatif : 15 à 20 jours ouvrés suivant quantité et planning				
1					
2	Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543678 Ind 02	1	20,000		20,00
3	Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Avant Aluminium	2	108,780		217,56
4					
5	Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543678 Ind 02	1	20,000		20,00
6	Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Arrière Aluminium	2	85,280		170,56
7					
8	Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543678 Ind 02	1	20,000		20,00
9	Usinage sur V/Fond Usiné Aluminium 390x402mm	2	36,570		73,14
10					
11	Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543678 Ind 02	1	20,000		20,00
12	FAV ALU Incolore + Usinage 269x107.6x2mm	2	34,050		68,10
13					
14	Infographie Composition Plan 14210543678 Ind 02	1	10,000		10,00
15	Usinage Rail DIN Acier	4	10,000		40,00
16					
17	Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543669 Ind 01	1	20,000		20,00

DVLG

Sous-total **679,36**

CARTOFLEX

Devis N° 12303220

Le 21/03/2023

Client : C0011641
V/Tel: 02 37 31 40 00 /02 45 26 03 38
V/Fax : 02 37 31 65 95
Email : -
Email contact : thomas.martinez@systech-ste.com

Commercial(e) : Olivier CORDA

ENT. CONTACT ↓
↑ T2. CONTACT

SYSTECH
Monsieur Thomas MARTINEZ

6 ZA DE LA CROIX DE SAINT MATHIEU

28320 GALLARDON
FRANCE

Votre référence : DDP THO0289

Descriptif	Qté.	P.U. HT	Remise	Total HT
Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Avant compteur Aluminium	2	39,420		78,84
Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543671 Ind 01	1	20,000		20,00
Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Arrière Interconnexion Acier	2	565,000		1 130,00
Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543664 Ind 01	1	20,000		20,00
Usinage sur V/Tiroir de rangement	2	36,370		72,74
Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543672 Ind 02	1	20,000		20,00
Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Avant Aluminium	2	39,420		78,84
Infographie svt Fichier vectorisé Plan 14210543672 Ind 01	1	20,000		20,00
Usinage + Gravure + Peinture sur V/Face Arrière Aluminium	2	73,100		146,20
Contribution à la hausse du coût de l'énergie incluse	1	0,000		0,00
Emballage-Colisage + Expédition DPD, en sus suivant poids	1	0,000		0,00

Merci de joindre cette offre à votre commande. SVP - Offre valable 1 mois.
Conditions de paiement sous réserve de Garantie Assurance-Crédit.

ENT. HTMT ↓

Total HT	2 265,98
TVA 20%	453,20
T.T.C. EUR	**2 719,18**

↑ ENT. TTCMT

Conditions Paiement : Virement à 30 jours date de facture